

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż drzwi antywłamaniowych z kontrolą dostępu do serwerowni w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych o wymiarach ok. 0,8 x 2 m wraz z ościeżnicą,
- montaż nowej ościeżnicy oraz nowych drzwi zgodnie z standard CIRF „Standard obiektów przetwarzania danych”: drzwi antywłamaniowe oraz pożarowe klasa C (antywłamaniowa) oraz EI 60 (pożarowa),
- montaż nowego, niezależnego systemu kontroli dostępu. Czytnik powinien obsługiwać karty zbliżeniowe EM 125 kHz UNIQUE. System powinien być wyposażony w zasilanie awaryjne, umożliwiające podtrzymanie pracy systemu przez co najmniej 24 godziny w przypadku awarii zasilania w budynku,
- drzwi powinny otwierać się na zewnątrz poprzez kartę kontroli dostępu, muszą być wyposażone w zwórę magnetyczną lub elektrozaczep rewersyjny,
- wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą drzwi (m.in. zabezpieczenie pomieszczeń oraz znajdujących się sprzętów wewnątrz pomieszczenia; odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach, wywóz drzwi z demontażu, wywóz gruzu i utylizacja, sprzątanie po robotach),
- drzwi powinny być w kolorze szarym lub białym.

Ponadto zachodzi konieczność usunięcia oraz zamurowania drzwi wychodzących z serwerowni bezpośrednio na korytarz. Otwór po wyrwaniu drzwi do zamurowania ok. 90x200 cm.

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.



Rys. 1 Drzwi do wymiany



Rys. 3 drzwi do zamurowania, widok od strony serwerowni

